

TERTIAIRE

PROJET EV100 - DÉPLOIEMENT BORNES IRVE – SITE CNPE DU BLAYAIS

Mission : MOP

Afin d'adapter le site du CNPE du Blayais aux nouveaux modes de déplacement, et à l'arrivée des nouvelles motorisations, le système de recharge des véhicules électriques existant est remis à neuf et étendu.

Chaque allée est composée de 50 bornes IRVE.

Les allées H et I sont remises à niveau, les puissances des bornes sont augmentées, tout comme la capacité de charge en simultané.

Les allées J et K sont entièrement équipées pour recevoir des bornes IRVE. Une structure métallique complète est créée, et fondée.

Les alimentations des bornes sont mises en place ou remises à neuf pour s'adapter aux nouvelles puissances.

Un système de supervision global est installé pour permettre la gestion des bornes : répartition et régulation de la puissance mise à disposition, identification par badge selon la structure nationale IZIVIA



Maitre d'ouvrage : SITE CNPE DU BLAYAIS



Lieu : Braud & St Louis (33)



Architecte :



Montant travaux : 900K € HT



Surface : 933 m2



Avancement : Livré en 2022